

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
МЕХАНО- МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Демонтаж рам, арок, заслонок, фурм, чугунного литья	т.	6,5	
2	Демонтаж жаропрочной арки	т.	0,5	
3	Монтаж их	т.	7	
4	Демонтаж м/к шиберов	т.	2,2	
5	Ремонт их	т.	2,2	
6	Монтаж их	т.	2,2	
7	Демонтаж м/к печи	т.	3,5	
8	Монтаж их	т.	3,5	
9	Ремонт м/к печи	т.	10	
10	Демонтаж жаропрочных блюмсов	т.	1,1	
11	Монтаж жаропрочных блюмсов	т.	1,1	
12	Приведение м/к в проектное положение при помощи домкратов и талей	т.	3	
13	Демонтаж м/к лестниц, площадок	т.	1,8	
14	Ремонт м/к лестниц, площадок	т.	1,8	
15	Монтаж м/к лестниц, площадок	т.	1,8	
16	Демонтаж механизмов подъёма заслонок, шиберов	т.	0,2	
17	Монтаж механизмов подъёма	т.	0,2	
18	Демонтаж изоляции глиссажных труб	т.	0,6	
19	Монтаж изоляции глиссажных труб	т.	3,8	
20	Демонтаж жаропрочных склизов	т.	0,8	
21	Монтаж жаропрочных склизов	т.	0,8	
22	Демонтаж торцевого листа 14мм	т.	1	
23	Монтаж торцевого листа 14мм	т.	1	
24	Демонтаж опорного квадрата	т.	1,7	
25	Монтаж опорного квадрата	т.	1,7	
26	Демонтаж обшивки фасонной	т.	1,5	
27	Изготовление обшивки фасонной 3мм.	т.	1,5	
28	Монтаж обшивки фасонной	т.	1,5	
29	Демонтаж мелких м/к.	т.	1,5	
30	Изготовление мелких м/к.	т.	1,5	
31	Монтаж мелких м/к.	т.	1,5	
32	Заварка трещин в вертикальном положении шва при толщине металла до 10мм.	м.	30	
33	Заварка трещин в нижнем положении шва при толщине металла до 10мм.	м.	30	
34	Изготовление лестниц	т.	0,2	
35	Изготовление площадок, переходных мостиков, настила	т.	0,3	
36	Демонтаж м/к сводов печи	т.	15,7	
37	Монтаж м/к сводов печи	т.	15,7	
38	Демонтаж узлов глиссажных труб Ø 121x18мм	шт.	3	4т.
39	Монтаж узлов глиссажных труб Ø 121x18мм	шт.	3	4т

40	Демонтаж опорных балок Ø 121x18мм	шт.	14	7,88т
41	Демонтаж опорной балки свода Ø 121x18мм	шт.	1	1,53т
42	Демонтаж опорной хвостовой балки Ø 121x18мм	шт.	1	1,253т
43	Монтаж опорных балок Ø 121x18мм	шт.	14	7,88
44	Монтаж опорной балки свода Ø 121x18мм	шт.	1	1,53
45	Монтаж опорных хвостовых балок Ø 121x18мм	шт.	1	1,253
46	Демонтаж отводов Ø 121x18мм	шт.	6	1,2т
47	Монтаж отводов Ø 121x18мм	шт.	6	1,2т
48	Изготовление мелких м/к свода	т.	0,5	